Hochbau

Hochregallager Eppendorf AG in Oldenburg i.H.



Neubau eines Hochregallagers
Erstellung der Bodenplatte eines Hochregallagers sowie Rohbau der Kommisionierung inkl. Ausführung der Erd- und Kanalarbeiten sowie der Außenanlagen für die Eppendorf AG

Leistungen	Erd- u. Kanalbauarbeiten, Stahlbeton- u. Fertigteilbauarbeiten, Mauerwerksarbeiten, Putz- u. Estricharbeiten
Besonderheiten	Fertigteilmontagen mit Peikko- und Pendelstützen sowie sehr aufwändige Bauzustandssicherungen
Zeitraum	01/2016 - 06/2016
Bauvolumen	2.600.000 €
Auftraggeber	Eppendorf AG
Wesentliche Massen	Grundfläche Hochregallager 3.300 m2 Grundfläche Kommisionierung 700 m2 Außenanlagen ca. 3.000 m2 Pflaster ca. 30.000 m3 Erdmassenentsorgung ca. 1.800 m Leitungsverlegung DN 100 – DN800 ca. 3.000 m3 Beton ca. 470 to Stahl ca. 90 Stahlbeton-Fertigteile ca. 700 m2 Porenbetondach