



1. Neubau Belebungsbecken 36.000 m³ und Umlaufverteiler 8.000 m³, Herstellung eines Umbauprovisoriums 2.BA, Anschlusschacht Kaskade 1, Herstellung Schacht u. Gerinne im Pumpwerk
2. Neubau Umlaufverteiler 2.BA + Zulaufverteiler Belebung (10.000 m³), Bau von 3 Verbindungsgerinnen
3. Umbau des Zentralen Maschinenhauses inkl. aufwändiger Betonsanierung des Unter- und Oberwassertroges

Leistungen	Unterfangungsarbeiten, Rohbauarbeiten, Mauerwerksarbeiten, Stahlbetonarbeiten, Stahlbau, Leitungsarbeiten, Betonsanierung
Besonderheiten	Betonbau: Herstellung der Wände bis 9 m in einer Betonage Bauen im Bestand Zulaufverteiler wurde mit PE-Platten ausgekleidet Druckrohrleitung GFK bis DN 2000
Zeitraum	2015 - 2018
Bauvolumen	7.170.000 €
Auftraggeber	Stadtentwässerung Dresden GmbH Scharfenberger Str. 139 01139 Dresden
Wesentliche Massen	17.000 m ³ Stahlbeton 2.000 to Bewehrungsstahl 900 m ² Betonsanierung 900 m ³ Flüssigboden GFK-Leistung DN 1600-2000 ca. 25 m