



Die Sanierung des Weißen Saales umfasst im Allgemeinen drei Abschnitte. Als erstes den Umbau des Untergeschosses als Küchen- und Lagerfläche für das neu errichtete Zoorestaurant – den Palmensaal. Der zweite Abschnitt umfasst den im Erdgeschoss befindlichen Weißen Saal, der, wie auch vor der Sanierung, als Versammlungs- und Veranstaltungsfläche genutzt wird. Zwischen- und Obergeschoss dienen als Abstellfläche und Ort der Haustechnik.

Leistungen	Unterfangungsarbeiten, Rohbauarbeiten, Mauerwerksarbeiten, Stahlbetonarbeiten, Stahlbauarbeiten, Leitungsarbeiten
Besonderheiten	Bauen im Bestand großflächige HDI-Arbeiten
Zeitraum	2013 - 2015
Bauvolumen	1.500.000 €
Auftraggeber	Zoo Leipzig GmbH
Wesentliche Massen	800 m ³ Stahlbeton, 134 to Bewehrungsstahl, 300 m ³ Mauerwerk, 400 Wand- und Deckendurchbrüche