Hochbau

Apartmenthaus Hanseviertel in Lüneburg

Zwei Wohnhäuser mit Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss für REWE und Allnatura (inkl. Kellergeschoss). Die Gebäude sind zwei- bzw. dreigeschossig über den Gewerbeeinheiten mit Aufzug und Treppenhäusern in Stahlbetonbauweise ausgeführt. Die Bauweise erfolgte dabei aus Betonfertigteilen und Ortbeton. Grundlegende Maßgabe für die Projektumsetzung ist die Zertifizierung nach DGNB (Zertifizierung nach dem System der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen).

Leistungen	Verbau-, Mauerwerks-, Stahlbeton- und Entwässerungskanalarbeiten
Besonderheiten	6 Monate Bauzeit, Ausführung nach DGNB
Zeitraum	2016
Bauvolumen	2.500.000 €
Auftraggeber	GBI AG
Wesentliche Massen	2.500 m3 Stahlbeton, 350 to Bewehrungsstahl, 75 m3 Mauerwerk, 200 Wand- und Deckendurchbrüche