



Neubau eines Geschäftshauses am Berliner Platz in Kiel

Leistungen	Rohbau, Stahlbetonarbeiten 4.750 m ³ , Pfosten-Riegel-, Betonfertigteil- und WDVS- Fassade, Umkehrdach, Stahlbau Dachkonstruktion, Fenstereinbau, Estricharbeiten 7.300 m ² , Malerarbeiten, Schlosserarbeiten, Einbau von Türen, Einbau der Rolltreppen, Aufzüge, TGA
Besonderheiten	- ca. 2.000 m² Betonfertigteil-Fassade mit Teilsegmenten im Radius 7,4 m gefertigt (schwerstes Einzelgewicht ca. 6,7 to), Oberfläche Waschbetonoptik beige - Schallschutzwand auf dem Dach ca. 600 m² Doppelstehpfalzdeckung, Metall - WDVS ca. 1.250 m² - 4 Stück Fensterelemente gerundet 3,5 x 4,1 m
Zeitraum	2017 - 2019
Bauvolumen	12.000.000 €
Auftraggeber	Promontoria Bruce 15 B. V. Oude Utrechtseweg 32, 3743 Niederlande Vertreten durch Fokus Development AG Mainstr. 49 47051 Duisburg
Wesentliche Massen	4750 m ³ Stahlbeton, 735 to Bewehrungsstahl 1.250 m ² WDVS 2.000 m ² Betonfertigteilfassade