Hochbau

Universität Dresden, Zentrum für seelische Gesundheit

Neubau Zentrum für seelische Gesundheit, Zentrum für gesundes Altern und Labordiagnostisches Zentrum UKD

Leistungen	Rohbau, Stahlbetonarbeiten 16.212 m3, Betonfertigteile (15 Wände und 791 Stützen), Mauerwerk KS (17,5er = 2015 m2, 24er = 900 m2) elektrische Rampenheizung (220 m2), Elektroleerrohre in Beton (8.250 m und 3.000 Einbaudosen), Bauteilaktivierung (3.500 m Rohr PR-Xa 20x2,0), Grundleitungen in und unter der Bodenplatte
Besonderheiten	Betonfertigteil-Fassade (ca. 2.000 m2) mit Teilsegmenten, welche im Radius 7,4 m gefertigt wurden, schwerstes Einzelgewicht ca. 6,7 to Oberfläche Waschbetonoptik Beige Schallschutzwand auf dem Dach ca. 600 m2 Doppelstehpfalzdeckung, Metall WDVS ca. 1.250 m2 4 Stück Fensterelemente Gerundet 3,5 m x 4,1 m
Zeitraum	2021 - 2023
Bauvolumen	11.000.000 €
Auftraggeber	Universitätsklinikum Carl Gustav Carus An der TU Geschäftsbereich Bau und Technik Fetscherstraße 74, 01307 Dresden
Wesentliche Massen	16.212 m3 Stahlbeton 2.423 to Bewehrungsstahl 2.900 m2 Mauerwerk